

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12.05.2019
Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			Dodávateľ	

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby						
Objekt Vlastný				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 12.05.2019		
Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec						
IČO:			DIČ:			
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Základná škola Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan Halgaš

Ks:

Dátum: 12.05.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				4,1300	0,8100
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				5,1800	14,4000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,3600	5,3000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,4200	11,5300
OSTATNÉ PRÁCE				0,0100	0,2100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				13,1000	32,2500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1,0000	0,0400
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,3200
DREVOSTAVBY				0,0100	0,4200
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0100	0,1000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,1900	0,2900
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0200	0,9800
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0200	0,3200
NÁTERY				0,0000	0,0300
Práce PSV				1,2600	2,5000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0200
Montážne práce				0,0200	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Celkom v EUR				34,7700	1,6700

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Odberteľ: Základná škola Nižný Hrabovec Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Zákazka ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby Objekt Vlastný						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 12.05.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,312					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	0,156					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,312					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,312					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,052			1,940	0,101	
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,321			2,193	0,704	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,340			0,001	0	
11/A 1	275351216	Debnenie základovčb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,340					
		ZÁKLADY					4,130	0,810	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311272108	Murivo nosné z tvárníc YTONG na tenkovrst.maltu YTONG alebo ekvivalent hr.300 mm	M3	18,503			0,565	10,46	

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	kus	1,000			0,070	0,07	
11/A 1	317165224	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	kus	4,000			0,129	0,517	
11/A 1	317322311	X Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,912			2,193	1,999	
11/A 1	317351105	Debnenie ríms zhotovenie	m2	9,724			0,008	0,079	
11/A 1	317351106	Debnenie ríms odstránenie	m2	9,724					
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,365			1,012	0,369	
14/C 1	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. pórobetónovými tvárniciami hr. do 300mm	m3	0,291			1,177	0,342	
14/C 1	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 50 mm s potiahnutím keramickým pletivom	m2	19,440			0,029	0,568	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					5,180	14,400	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,188			2,285	5	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,586			0,003	0,048	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,586					
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,238			1,068	0,254	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,360	5,300	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612451111	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	13,327			0,041	0,545	
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	81,092			0,001	0,043	
11/A 1	612465143	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) alebo ekvivalent hr. 4 mm	m2	81,092			0,006	0,511	

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	81,092			0,003	0,234	
11/A 1	621421156	Omietka podhľadov vonkajších vápenná škrabaná zložitosti 1-2	m2	6,058			0,046	0,282	
11/A 1	621462115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky podhľadov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	6,058			0,001	0,003	
11/A 1	622401990	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky vonkajších stien a pilierov	m2	92,412			0,000	0,013	
11/A 1	622421151	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	92,412			0,046	4,295	
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	1,800			0,050	0,09	
11/A 1	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm	m2	14,586			0,109	1,583	
11/A 1	632451236	Poter pieskovo cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	35,700			0,109	3,875	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000			0,009	0,053	
P/PE	283414180	Plastová parapetná doska biela vnútorná šírky 275 mm s koncovkami	M	6,000					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,420	11,530	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	41,000			0,002	0,063	
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	24,310			0,006	0,15	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,700					
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m2	kus	8,000					
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla do 2 m2	kus	2,000					
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,700					0,502
13/B 1	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	76,800					1,843

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	16,000					0,800
13/B 1	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 - 0,089 t	m2	19,440					1,730
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,875					
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	4,875					
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,875					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,875					
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,875					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,010	0,210	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	32,252					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					13,100	32,250	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	7,293					
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,293			0,000	0,003	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041					
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,002			1,000	0,002	
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	8,387			0,004	0,036	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					1,000	0,040	

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712441559	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	59,652			0,000	0,029	
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,320					
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	M2	68,600			0,004	0,292	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,320	
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763135040	Sadrokartónový kazetový podhľad 600x600 mm, nosná viditeľná konštrukcia	m2	41,889			0,010	0,415	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,415					
		DREVOSTAVBY					0,010	0,420	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764173433	Odkvapové lemovanie z plechu lakoplastovaného, r.š.330 mm	m	24,310			0,000	0,01	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu, polkruhové, priemer 150 mm, háky kotvené do betónu	m	25,000			0,003	0,067	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z plechu lakoplastovaného ,priemer 100 mm	kus	2,000			0,001	0,002	
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného, priemer 100 mm vrátanie kolien a ukotvenia	m	8,000			0,002	0,019	
764/A 6	764712026	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného biele š.220 mm s koncovkami	m	6,000			0,000	0,001	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,100					
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	26,000					0,002
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	25,000					0,084
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	2,000					0,002

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	8,000					0,018
764/B 1	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	kus	2,000					0,001
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,010	0,100	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,291					
R/R 0	767199999.1	Montáž plastových výplní otvorov	m	32,900					
R/R 0	767199999.7	Montáž a dodávka oceľového schodiska vrátane povrchových úprav	kus	1,000					
R/R 0	767199999.8	Montáž a dodávka ukotvenia muriva a vencov ku existujúcim stĺpom vrátane povrchových úprav	kus	10,000					
S/S90	6114109000	Plastové okno min. 7 kom. prof., izolačné trojsklo, jednokrídlové otváracie-sklopné 1500x750 mm	kus	4,000			0,035	0,14	
S/S90	6114121900	Plastové dvere vchodové jednokrídlové 1100x2200 mm	kus	1,000			0,075	0,075	
S/S90	6114122000	Plastové dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1350x2100x700 mm, samozatvárač	kus	1,000			0,076	0,076	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,190	0,290	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	3,900			0,001	0,002	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. 200x200mm, škárovanie	m2	41,889			0,005	0,206	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,984					
S/S70	5976398000	Keramická dlažba 20x20 cm	m2	43,125			0,018	0,776	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,020	0,980	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	25,810					

Rozpočet ZŠ Nižný Hrabovec - Stavebné úpravy spojovacej chodby / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	33,200					0,033
		PODLAHY POVLAKOVÉ					0,000	0,000	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	13,327			0,003	0,039	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,325					
P/PE	597657400	Keramický obkald 20x20 cm	M2	13,594			0,021	0,285	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,020	0,320	
		NÁTERY							
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	81,092			0,000	0,032	
		NÁTERY					0,000	0,030	
		Práce PSV					1,260	2,500	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2 1	210200033	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 4x	kus	4,000					
R/RE	210200300	Dodávka a montáž rozvodov ELI	sub	1,000					
S/S30	3480713000	Stropné svietidlo interierové do kazatového podhľadu	kus	4,000			0,004	0,017	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,020	0
		Montážne práce						0,020	0
		Celkom v EUR						34,770	1,67