

ZMLUVA O DIELO

Havarijný stav ÚK, rozvodov v škole a telocvični ZŠ a MŠ

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Základná škola s materskou školou, 1.mája 144, Prašice
so sídlom: 1.mája 144, 956 22 Prašice
zástupca: Mgr. Miloš Mik
IČO: 37860712
DIČ: 2021603969
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK63 5600 0000 0008 4834 0002
(ďalej ako objednávateľ)
a

Zhotoviteľ: TOP-in s.r.o.
So sídlom: Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46706267
DIČ: 2023537362
IČ DPH: SK2023537362
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: SK08 5600 0000 0091 4580 8001
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** *Havarijný stav ÚK, rozvodov v škole a telocvični ZŠ a MŠ*
2.2. **Miesto stavby:** *Obec Prašice*
Okres: *Topoľčany*

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať prácu: *Havarijný stav ÚK, rozvodov v škole a telocvični ZŠ a MŠ*
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Lehota realizácie diela: do 15. 03. 2024
4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	146 903,92,- €
DPH 20%:	29 380,78,- €
Cena celkom s DPH:	176 284,70,- €

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočítanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.

- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:


Príloha 1 : Rozpočet /cenová ponuka/

Základná škola s materskou školou,
1. mája 144, Prašice

- 1 -

V Prašiciach dňa 29.11.2023

Za objednávateľa Mgr. Miloš Mik




TOP-in S.R.O.

Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
info@topin.eu, www.topin.eu

V Topoľčanoch dňa 29.11.2023

Za zhotoviteľa: Pavol Doležaj



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 010723TOP

Stavba: Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

JKSO:
Miesto: Prašice

KS:
Dátum: 9.11.2023

Objednávateľ:
Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

IČO: 45512311
IČ DPH: SK2023087253

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 903,92
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	146 903,92	29 380,78
Cena s DPH			176 284,70
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Základná škola s materskou školou,
1. mája 144, Prašice

- 1 -

TOP-in S.R.O.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
info@topin.eu, www.topin.eu

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010723TOP

Stavba: Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Miesto: Prašice

Dátum: 10.11.2023

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant:

Zhotoviteľ: MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		146 903,92	176 284,70
1	Ústredné vykurovanie- škola	103 022,29	123 626,75
2	Ústredné vykurovanie- telocvičňa	42 489,32	50 987,18
3	Ústredné vykurovanie- družina	1 392,31	1 670,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

1 - Ústredné vykurovanie- škola

JKSO:

Miesto: Prašice

KS:

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

IČO:

45512311

IČ DPH:

SK2023087253

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 022,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	103 022,29	20,00%	20 604,46

Cena s DPH

v EUR

123 626,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Základná škola s materskou školou,

1. mája 144, Prašice

- 1 -

TOP-in S.R.O.

Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362

info@topin.eu, www.topin.eu

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

1 - Ústredné vykurovanie- škola

Miesto: Prašice

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant: 0

Zhotoviteľ: MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103 022,29

HSV - Práce a dodávky HSV	254,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	254,46
PSV - Práce a dodávky PSV	95 677,83
713 - Izolácie tepelné	6 587,43
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	49 247,76
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	9 837,92
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	29 613,72
783 - Dokončovacie práce - nátery	310,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	81,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	7 090,00

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

1 - Ústredné vykurovanie- škola

Miesto: Prašice

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant: 0

Zhotoviteľ: MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 022,29

D HSV Práce a dodávky HSV 254,46

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 254,46

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,597	15,20	191,47
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,970	0,50	62,99

D PSV Práce a dodávky PSV 95 677,83

D 713 Izolácie tepelné 6 587,43

3	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripravenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	15,000	7,30	109,50
4	M	6319125640	Technické izolácie - lamelové rohože Larock 40 ALS, hr. 60 mm	m2	12,000	13,70	164,40
5	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	400,000	4,00	1 600,00
6	M	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,200	2,85	29,07
7	M	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,600	3,10	94,86
8	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	163,200	4,55	742,56
9	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	204,000	4,60	938,40
10	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	320,000	4,40	1 408,00
11	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	81,600	4,70	383,52
12	K	713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 71-95 mm	m	60,000	4,75	285,00
13	M	2837741628	Tubolit DG 89 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,200	11,15	682,38
14	K	713491141	Izolácia tepelná - oplech. nalievacích otvorov vrátane zakrytia hliníkovým plechom potrubia	m2	15,000	9,70	145,50
15	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	35,05	4,24

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 49 247,76

16	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 - chránička	m	50,000	18,80	940,00
17	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32-chránička	m	40,000	23,30	932,00
18	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40-chránička	m	20,000	24,90	498,00
19	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50-chránička	m	10,000	34,20	342,00
20	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	587,000	1,50	880,50
21	K	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	400,000	2,20	880,00
22	K	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	100,000	3,30	330,00
23	K	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	60,000	3,70	222,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733121124	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5,0-chránička	m	20,000	44,80	896,00
25	K	733121132	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5-chránička	m	5,000	87,55	437,75
26	K	7331211401	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER H1 do D60	ks	264,000	2,35	620,40
27	K	7331211402	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER H2 D89	ks	12,000	5,10	61,20
28	K	7331211403	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER V1-stúpačky	ks	246,000	2,20	541,20
29	K	7331211404	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER HZ4D 2xD28,42	ks	4,000	19,90	79,60
30	K	7331211405	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER HZ6D 2xD35-54	ks	20,000	30,70	614,00
31	K	7331211406	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER HZ6D-pevný bod, 2xD42, 4xD54	ks	1,000	186,90	186,90
32	K	7331211407	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER HZ8D, 2xD42, 4xD54, 2xD89	ks	3,000	76,00	228,00
33	K	7331211408	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER SB M8 - klzné uloženie	ks	26,000	18,10	470,60
34	K	733125006	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	650,000	18,10	11 765,00
35	K	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	70,000	20,50	1 435,00
36	K	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	250,000	25,00	6 250,00
37	K	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	70,000	35,50	2 485,00
38	K	733125018	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	76,000	43,10	3 275,60
39	K	733125021	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54	m	250,000	52,55	13 137,50
40	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	1 511,000	0,70	1 057,70
41	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	200,000	0,10	20,00
42	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	9,376	49,20	461,30
43	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,769	53,20	200,51

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 9 837,92

44	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	52,000	1,10	57,20
45	M	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet,	ks	52,000	6,20	322,40
46	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,20	12,80
47	M	8363R004	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	4,000	8,40	33,60
48	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	4,10	32,80
49	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	8,000	11,10	88,80
50	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	40,000	4,50	180,00
51	M	8363R006	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	40,000	17,10	684,00
52	K	734213270	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	2,40	19,20
53	M	4848906830	Automatický odvdzušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	8,000	13,00	104,00
54	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	129,000	3,40	438,60
55	M	1183864	DN 15 DV AV 9 priamy	ks	129,000	14,60	1 883,40
56	K	7342231201	Montáž závitového skrútkovania G 1/2	ks	129,000	3,50	451,50
57	M	1091162	Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	129,000	11,70	1 509,30
58	K	7342231201	Montáž závitového skrútkovania G 1/2	ks	1,000	3,20	3,20
59	M	48489030301	Pripojovací set pre rebríkové teleso OVENTROP Multiblock T/pinox H, DN15	ks	1,000	138,00	138,00
60	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	129,000	1,70	219,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	1011465	Termostatická hlavica Uni LH s kvapalinovým čidlom	ks	129,000	15,90	2 051,10
62	M	1011470	Rýchlomontážna sada K (bočné pripojenie) 600 mm	ks	129,000	12,30	1 586,70
63	K	7344124301	Demontáž a montáž jestvujúceho merača tepla DN50 s príslušenstvom	ks	1,000	8,55	8,55
64	K	7344124302	Demontáž a montáž jestvujúceho merača teplej vody DN25 s príslušenstvom	ks	1,000	8,35	8,35
65	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,124	41,30	5,12

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 29 613,72

66	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	700,000	1,20	840,00
67	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	10,60	10,60
68	M	48453803501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	118,50	118,50
69	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	11,40	34,20
70	M	48453804501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000	133,50	400,50
71	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	36,000	11,80	424,80
72	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	244,800	5,90	1 444,32
73	M	48453805501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000	151,50	606,00
74	M	484538065041	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	32,000	168,00	5 376,00
75	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	88,000	15,60	1 372,80
76	M	48453807501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	76,000	194,50	14 782,00
77	M	48453808501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	12,000	220,80	2 649,60
78	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	18,80	18,80
79	M	48453856501	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1600 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,000	348,90	348,90
80	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	1,000	12,75	12,75
81	M	48455009351	Vykurovací rebrík radiátor ohnutý 500 x 1726 so stredovým pripojením	ks	1,000	152,60	152,60
82	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	400,000	0,50	200,00
83	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	700,000	0,80	560,00
84	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	5,312	49,20	261,35

D 783 Dokončovacie práce - nátery 310,00

85	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	120,000	2,10	252,00
86	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	20,000	2,10	42,00
87	K	783426160	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	5,000	3,20	16,00

D 784 Dokončovacie práce - maľby 81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	90,000	0,90	81,00

D HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **7 090,00**

89	K	HZS0001112	Prestupy potrubí cez stavebné konštrukcie-horizontálne	ks	120,000	16,20	1 944,00
90	K	HZS0001113	Prestupy potrubí cez stavebné konštrukcie-vertikálne	ks	54,000	18,50	999,00
91	K	HZS0001115	Vyregulovanie sústavy	ks	1,000	670,00	670,00
92	K	HZS0001116	Rezerva na nepredvídateľné náklady	ks	1,000	1 325,00	1 325,00
93	K	HZS0001119	Vyspravenie plochy za radiátorom	ks	130,000	10,90	1 417,00
94	K	HZS0001120	Úprava jestvujúcich rozvodov teplej vody, studenej vody a cirkulácie v suteréne	ks	1,000	735,00	735,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie- telocvičňa

JKSO:

Miesto: Prašice

KS:

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

IČO: 45512311

IČ DPH: SK2023087253

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **42 489,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	42 489,32	20,00%	8 497,86

Cena s DPH **v EUR** **50 987,18**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Základná škola s materskou školou,
1. mája 144, Prašice

- 1 -

TOP-in s.r.o.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
Info@topin.eu, www.topin.eu

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie- telocvičňa

Miesto:

Prašice

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 489,32

PSV - Práce a dodávky PSV

18 249,32

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 036,50

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 797,45

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 415,37

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

24 240,00

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie- telocvičňa

Miesto:

Prašice

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 489,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 249,32

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 036,50

1	K	7331211401	Dod. a montáž závesu potrubí FISCHER HK2D, 2xD54	ks	12,000	14,70	176,40
2	K	7331211402	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER-pevný bod 2xD54	ks	1,000	44,50	44,50
3	K	7331211403	Dod. a montáž uchytenia potrubí FISCHER V1 - do podlahy	ks	56,000	2,20	123,20
4	K	7331211404	Dod. a montáž klzného uloženia SB M8 FISCHER	ks	6,000	17,30	103,80
5	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	5,000	18,80	94,00
6	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	100,000	20,20	2 020,00
7	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	90,000	25,50	2 295,00
8	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	20,000	35,60	712,00
9	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	30,000	43,20	1 296,00
10	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54	m	90,000	52,60	4 734,00
11	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	535,000	0,75	401,25
12	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,682	53,30	36,35

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 797,45

13	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	11,000	1,10	12,10
14	K	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	18,000	1,40	25,20
15	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	1,15	6,90
16	M	301010102	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	6,000	6,60	39,60
17	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	8,40	33,60
18	M	8363R009	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	4,000	63,70	254,80
19	K	734213270	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	2,40	14,40
20	M	4848906830	Automatický od vzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000	13,10	78,60
21	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	17,000	3,50	59,50
22	M	1183864	DN 15 DV AV 9 priamy	ks	17,000	14,90	253,30
23	K	7342231201	Montáž závitového skrutkovania G 1/2	ks	17,000	3,50	59,50
24	M	1091162	Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	17,000	11,60	197,20
25	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 3/4	ks	18,000	4,30	77,40
26	M	1183866	DN 20 DV AV 9 priamy	ks	18,000	17,00	306,00
27	K	7342231301	Montáž závitového skrutkovania G 3/4	ks	18,000	4,30	77,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	1091163	Combi 2 priamy ventil DN 20 R 3/4 / Rp 3/4	ks	18,000	23,30	419,40
29	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	35,000	1,75	61,25
30	M	1011465	Termostatická hlavica Uni LH s kvapalinovým čidlom	ks	29,000	16,20	469,80
31	M	1011665	Termostatická hlavica Uni LH s diaľkovým čidlom (2m)	ks	6,000	50,60	303,60
32	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	1,192	39,00	46,49
33	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	41,50	1,41

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 415,37

34	K	7351218101	Demontáž a montáž dreveného ochranného krytu radiátorov v telocvični	ks	14,000	13,40	187,60
35	K	7351532241	Dod. a montáž dreveného krytu pre radiátory	ks	4,000	225,00	900,00
36	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	15,50	31,00
37	M	48453807501	Vykurovacie teleso doskové oceľové VIESSMANN Kompakt 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	194,00	388,00
38	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	18,40	73,60
39	M	48453857501	Vykurovacie teleso doskové oceľové VIESSMANN Kompakt 33K 600x1800 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	4,000	389,20	1 556,80
40	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	300,000	0,85	255,00
41	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,476	49,10	23,37

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 24 240,00

42	K	HZS0001114	Napojenie na jestvujúce potrubie	ks	6,000	150,00	900,00
43	K	HZS0001115	Vyregulovanie sústavy	ks	1,000	240,00	240,00
44	K	HZS0001116	Rezerva na nepredvídateľné náklady	ks	6,000	3 850,00	23 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

3 - Ústredné vykurovanie- družina

JKSO:

Miesto: Prašice

KS:

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

IČO:

45512311

IČ DPH:

SK2023087253

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 392,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 392,31	20,00%	278,46

Cena s DPH

v EUR

1 670,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Základná škola s materskou školou,

1. mája 144, Prašice

- 1 -

TOP-in s.r.o.

Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362

info@topin.eu, www.topin.eu

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.11.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

3 - Ústredné vykurovanie- družina

Miesto:

Prašice

Dátum:

09.11.2023

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 392,31

HSV - Práce a dodávky HSV

0,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,20

PSV - Práce a dodávky PSV

897,11

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

72,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

527,61

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

297,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

495,00

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Prašice- vnútorné rozvody

Objekt:

3 - Ústredné vykurovanie- družina

Miesto: Prašice

Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou, 1 mája 144, Prašice

Projektant:

Zhotoviteľ: MONTGAS, s.r.o., Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 392,31

D HSV Práce a dodávky HSV 0,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,20

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,010	15,40	0,15
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,100	0,50	0,05

D PSV Práce a dodávky PSV 897,11

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 72,00

3	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	120,000	0,60	72,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	-------

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 527,61

4	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	9,000	4,40	39,60
5	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	2,50	5,00
6	M	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,000	13,20	26,40
7	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	9,000	3,30	29,70
8	M	1183864	DN 15 DV AV 9 priamy	ks	9,000	14,50	130,50
9	K	7342231201	Montáž závitového skrútkovania G 1/2	ks	9,000	3,40	30,60
10	M	1091162	Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	9,000	11,60	104,40
11	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	9,000	1,80	16,20
12	M	1011465	Termostatická hlavica Uni LH s kvapalinovým čidlom	ks	9,000	16,10	144,90
13	K	734890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,008	38,90	0,31

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 297,50

14	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	350,000	0,85	297,50
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 495,00

15	K	HZS0001115	Vyregulovanie sústavy	ks	1,000	85,00	85,00
16	K	HZS0001116	Rezerva na nepredvídateľné náklady	ks	1,000	410,00	410,00