

**Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác
oprava sociálnych zariadení**

PONUkový ROZPOČET

Oprava chlapčenských a dievčenských WC

Základná škola Haniska 290 , 044 57 Haniska

	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ €	Spolu €
1.	<i>Búracie práce</i>	65	h		
2.	Osekanie obkladačiek	85	m ²		
3.	Vybúranie vodovodného a kanalizačného potrubia	30	h		
4.	osekanie dlažby	30	m ²		
	<i>Murárske práce</i>				
5.	Murovanie priečky hebel 7,5	12	m ²		
6.	Osadenie zárubní	5	ks		
7.	Izolácia - tekutá pod dlažbu	30	m ²		
8.	Penetrácia pod obklad,dlažbu a omietku	250	m ²		
9.	Sieťkovanie	40	m ²		
10.	Štukovanie	40	m ²		
	<i>Vodoinštalačné práce</i>				
11.	Prívod potrubia k WC-PPR-20	22	bm		
12.	Demontáž radiátora	2	ks		
13.	vymena potrubia odpadu	25	bm		
14.	demontáž potrubia zliatinových rúr	15	bm		
15.	potrubie z rúr PE125-4 odpadové s príslušenstvom	15	bm		
	<i>Obkladačske práce</i>				
16.	Obklad stien - výška 1,5m	85	m ²		
17.	Pokládka dlažby	30	m ²		
18.	Škárovanie dlažby a obkladu	115	m ²		

	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ €	Spolu €
	<i>Elektroinštalačné práce</i>				
19.	Montáž vypínačov	4	ks		
20.	Montáž svietidiel	5	ks		
	<i>Montáž sanity</i>				
21.	Radiátor	2	ks		
22.	výlevka	1	ks		
23.	tlačný ventil na pisoár	3	ks		
24.	Pisoár	3	ks		
25.	Umývadlo	4	ks		
26.	WC	5	ks		
27.	Batéria	4	ks		
28.	Rohačiky k WC	5	ks		
29.	Montáž dverí	5	ks		
30.	Montáž zárubní	5	ks		
31.	Maľovanie	120	m ²		
32.	Hrubá omietka pod obklad	85	m ²		
33.	Vyrovnávanie podlahy pod dlažbu	30	m ²		
34.	Maľovanie zárubní	10	ks		
35.	Poter	30	m ²		
	<i>Materiál</i>				
36.	Hebel 7,5	45	ks		
37.	Zárubňa 11x205	5	ks		
38.	Tekutá izolácia	30	kg		
39.	Sieťka	45	m ²		
40.	Penetrácia- hlbková	25	l		
41.	Lepidlo CEMIX 0,25	1450	kg		
42.	Škárovacia hmota	60	kg		
43.	štuková omietka	140	kg		

	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ €	Spolu €
44.	Malta	160	kg		
45.	Obklad	85	m ²		
46.	Dlažba	30	m ²		
47.	Umývadlo	4	ks		
48.	WC kombi	5	ks		
49.	Nástenné batérie	4	ks		
50.	Umývadlový sifón	4	ks		
51.	Spiro potrubie k WC	5	ks		
52.	Rohové ventile k WC	5	ks		
53.	Montážne šruby k WC a umývadlu	9	ks		
54.	Syntetická farba	2	kg		
55.	Farba na omietku - primalex	60	kg		
56.	Dvere biele 60x205	5	ks		
57.	Kľučky	5	ks		
58.	Rúra PVC 100	10	m		
59.	koleno 100 90°	10	ks		
60.	Koleno 100 60°	7	ks		
61.	Rúra PVC 50	9	m		
62.	Rúra PPR 20	16	bm		
63.	Prechod PPR kov	10	ks		
64.	Koleno PPR 20	40	ks		
65.	Koleno PVC 50	20	ks		
66.	Vývoz suti				
67.	Presun hmôt	1,5	t		
68.	zriadenie staveniska				
69.	Doprava				

CELKOM